

Sokoły, dn. 14.01.2022r.

## OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:

„*Remont sal lekcyjnych nr 203, 204, 206 w Szkole Podstawowej w Sokołach*” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 20.01.2022r. do godziny 10:00.

Kryterium wyboru oferty:

1. Cena – 100%

Termin realizacji zamówienia od dnia 22.01.2022r. do 05.02.2022r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075, 690-356-813 lub osobiście w szkole w godzinach od 8.30 do 14.30.

## OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy: .....

.....

Nr telefonu: .....

Nr fax.: .....

NIP: .....

REGON: .....

Szkoła Podstawowa w Sokołach  
ul. Kościelna 5  
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „*Remont sal lekcyjnych nr 203, 204, 206 w Szkole Podstawowej w Sokołach*”

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:  
netto .....zł (słownie złotych: .....)  
podatek VAT .....% (słownie złotych: .....)  
brutto: .....zł (słownie złotych: .....)
2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 05.02.2022r.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do  
występowania w imieniu oferenta)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Sala lekcyjna nr 204</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie starej wykładziny pcv 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
2	KNR 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
4	KNR 2-02 d.1 1122-03 analogia	(Analogia)Odbojnice z taśmy winylowej szer.30 cm 2,5	m m		
				2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
5	KNR 19-01 d.1 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe dopuszczone do stosowania w obiektach szkolnych z wywinięciem na śiany 10 cm 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
6	KNR 4-01 d.1 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na ścianach (4,9*2+8*2)*3,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				85,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,140</b>
7	KNR 2-02 d.1 0815-0200	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4,9*2+8*2)*3,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				85,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,140</b>
8	KNR 2-02 d.1 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności (4,9*2+8*2)*3,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				85,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,140</b>
9	KNR 4-01 d.1 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na sufitach 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
10	KNR 2-02 d.1 0815-0600	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
11	KNR 2-02 d.1 1505-0300	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności 4,9*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
12	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana istniejących włączników światła i gniazd elektrycznych. Model i kolor według wytycznych inwestora ( 1 włącznik pojedynczy i 1 podwójny i 3 gniazda podwójne) 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 2-02 d.1 1215-02	(analogia) Wymiana kratki wentylacyjnych na nowe 1	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana istniejącego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe LED podłużne pojedyncze dł. 90cm. LED T8, 14W, 1200lm, barwa światła 4000K- neutralny biały 8	szt. szt.		
				8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
15	kalkulacja d.1 własna	Nawiercenie otworów w gładkach okien i uzupełnienie wolnych przestrzeni pianką. Otwory w rozstawie co 20 cm. 3,38*2*1,8	m m		
				6,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,980</b>
16	kalkulacja d.1 własna	Likwidacja lampy naściennej 1	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	Kalkulacja d.1 własna	Pomiary elektryczne 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2		<b>Sala lekcyjna 206</b>			
18	KNR 4-01 d.2 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na ścianach (6,5*2+4,85*2)*3,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74,456	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.2 0815-0200	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (6,5*2+4,85*2)*3,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 74,456	<b>74,456</b>
20	KNR 2-02 d.2 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności (6,5*2+4,85*2)*3,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 74,456	<b>74,456</b>
21	KNR 4-01 d.2 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na sufitach 6,5*4,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 31,525	<b>31,525</b>
22	KNR 2-02 d.2 0815-0600	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 6,5*4,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 31,525	<b>31,525</b>
23	KNR 2-02 d.2 1505-0300	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności 6,5*4,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 31,525	<b>31,525</b>
24	kalkulacja d.2 własna	Listwy przypodłogowe z mdf wys 10 cm 2*6,5+2*4,85	m m	<b>RAZEM</b> 22,700	<b>22,700</b>
25	Kalkulacja d.2 własna	Wymiana istniejących włączników światła i gniazd elektrycznych. Model i kolor według wytycznych inwestora ( 1 włącznik pojedynczy i 1 podwójny, 2 gniazda podwójne i 1 gniazdo pojedyncze) 1	kpl. kpl.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
26	Kalkulacja d.2 własna	Wymiana istniejącego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe LED podłużne pojedyncze dł. 90cm. LED T8, 14W, 1200lm, barwa światła 4000K- neutralny biały 6	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 6,000	<b>6,000</b>
27	kalkulacja d.2 własna	Likwidacja lampy naściennej 1	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
28	KNR 2-02 d.2 1215-02	(analogia) Wymiana kratki wentylacyjnych na nowe 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 2,000	<b>2,000</b>
29	kalkulacja d.2 własna	Nawiercenie otworów w gładziach okien i uzupełnienie wolnych przestrzeni pianką. Otwory w rozstawie co 20 cm. 3,4+2*1,85	m m	<b>RAZEM</b> 7,100	<b>7,100</b>
30	Kalkulacja d.2 własna	Pomiary elektryczne 1	kpl kpl	<b>RAZEM</b> 1,000	<b>1,000</b>
3		<b>Sala lekcyjna 203</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 4-01 d.3 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na ścianach (5,75-1,8)+2,5+3,95)*2,63+0,88*11,17+1,75*6,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 48,557	<b>48,557</b>
32	KNR 2-02 d.3 0815-0200	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 48,557+11,17*2,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 77,934	<b>77,934</b>
33	KNR 2-02 d.3 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności 77,934	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 77,934	<b>77,934</b>
34	KNR 4-01 d.3 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na sufitach 43,05+13,27+16,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 72,700	<b>72,700</b>
35	KNR 2-02 d.3 0815-0600	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 43,05+13,27+16,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 72,700	<b>72,700</b>
36	KNR 2-02 d.3 1505-0300	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem, kolor wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa ścieralności 43,05+13,27+16,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 72,700	<b>72,700</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>72,700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR AT-43 d.3 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - zlicowanie uskoku w linii ściany 11,17*2,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29,377	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,377</b>
38	kalkulacja d.3 własna	Listwy przypodłogowe z mdf wys 10 cm 2*11,17+2*5,75	m m		
				33,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,840</b>
39	kalkulacja d.3 własna	Wykonanie koniecznych przeróbek elektrycznych do montażu dodatkowej oprawy oświetleniowej 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana istniejącego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe LED podłużne pojedyncze dł. 90cm. LED T8, 14W, 1200lm, barwa światła 4000K- neutralny biały 7	szt. szt.		
				7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
41	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana istniejących włączników światła i gniazd elektrycznych. Model i kolor według wytycznych inwestora ( 1 włącznik pojedynczy i 1 podwójny, 1 gniazdo podwójne i 2 gniazda podwójne natynkowe) 1	klp. klp.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 2-02 d.3 1215-02	(analogia) Wymiana kratki wentylacyjnych na nowe 1	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	kalkulacja d.3 własna	Wymiana istniejących naświetli drewnianych na nowe wraz z pracami naprawczymi ściany po stronie korytarza. Naświetla z PCV 110 cm x 80 cm, kolor biały, szyba 33.1 4	szt. szt.		
				4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
44	Kalkulacja d.3 własna	Pomiary elektryczne 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>